Situatie 01
Schaal 1:500



Overzichtskaart

Detail 01 - Aanbrengen snelheidsremmer Reigerplantsoen
Schaal 1:100

LEGENDA

- inmeting, 09-04-2026
- kantverharding
- tekenbladgrens
- perceelsgrens
- rijbaan, asfalt, zwart
- rijbaan, asfalt, rood
- rijbaan, elementen, bruin
- rijbaan, elementen, grijs
- fietspad, beton, grijs
- voetpad, elementen grijs
- voetpad, halfverharding
- verkeersplateau, 30 km/u, elementen, hoogte afhankelijk van maatgevend voertuig
- plateau, elementen, rood
- overrijdbare bochtversmalling, grijs
- bermverharding, grasbetontegels, grijs
- mammoettegels, rood
- parkeervak, grasbetontegels, grijs
- groen
- haag
- inritblokken
- middengeleidebanden
- komportaal

bestaande boom (ingemeten)

nieuwe boom

'de bomen t.bv. Sporlaan en Zijperlaan worden in later stadium bepaald'

Opmerking:
* Maatvoering in meters
* Materiaalmaten in millimeters, tenzij anders aangegeven
* Hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P.

5						
4						
3						
2						
1	jge	13-10-2026	definitief	-	rss	mdm
GETEKEND		DATUM	STATUS	OMSCHRIJVING	GECONTR.	VRIJGE

OPDRACHTGEVER:
GEMEENTE HOLLANDS KROON

PROJECT:
Herinrichting Zijperlaan Oost te Anna Paulowna

ONDERDEEL:
Schetsontwerp

Roelofs
Postadres
Postbus 12 7683 ZG Den Ham
Bezoekadres
Kroezenhoek 8 7683 PM Den Ham
T +31 (0)546 67 88 88
E info@roelofsgroep.nl
Tevens vestigingen in
Alblasserdam Sneek
Amsterdam Stadskanaal
Arnhem Steenwijk
Heerhugowaard Veenendaal

SCHAAL: 1:500 | PROJECTNR: 61006263 | TEKENINGNR: SO01 | FORMAAT: A0 | BLAD: 01 van 01

Meer waarde aan ruimte

C:\Users\rss\Roelofs Beheer BV\Herinrichting Zijperlaan Oost te Anna Paulowna - Ontwerp\31 Tekeningen\317 Definitief\SO01-DO1-61006263-rtn_SO Zijperlaan Oost.dwg